

02.10.2018

**Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Erweiterung Fa. Möst“, Vorhabenträger Holzbau Möst GmbH,
Markt Nesselwang**

- Unterlagen Schalltechnische Untersuchung:

1. **Betriebsbeschreibung**
- Holzbaubetrieb, Zimmerei

Die Holzbaufirma Möst soll nach Norden erweitert werden.

In den Montagehallen sollen Wandelemente produziert, montiert und verladen werden.

Die Bearbeitungsfunktionen in der Fertigungsstraße sind insbesondere Säge- und Nageltätigkeiten.

Weiteres werden hier zusätzliche Kapazitäten für Rohmaterialien sowie Verladestationen für den Abtransport geschaffen.

Die Räume des Bürogebäudes dienen als Arbeitsplatz für die Bauplanung, Bauleitung und Buchhaltung des Betriebs.

Zusätzlich sollen Ausstellungsflächen und Besprechungsräume entstehen.

2. **Anzahl Mitarbeiter**
Montagehallen: ca. 15 Personen
Bürräume: ca. 15 Personen

3. **Betriebszeiten**
Produktionsbereiche, Logistik: Werktage 6– 22 Uhr
Büro: Werktage 6 - 22 Uhr

4. **Maschinen und Anlagen in den Hallen**
- 1x Hundegger Wandmaster
- Logistik
jeweils nur an Werktagen 6 - 22 Uhr

5. **Lkw-, Transporter- und Pkw-Fahrbewegungen**
alle An- und Abfahrten nur an Werktagen 6 – 22 Uhr

Anzahl Stellplätze

GaStellV §20 Notwendige Stellplätze Anlage

2.1 Büro-, Verwaltungsräume allgemein: 1 Stellplatz je 40m² NF
Bürogebäude = 6 Stellplätze

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe: 1 Stellplatz je 70m² NF oder je 3 Beschäftigte
Montagehallen = 5 Stellplätze

Fahrbahnbeläge

- Asphalt

6. Staplerbetrieb

- Art der Stapler: Diesel
- Anzahl: 2
- Hubleistung:
- Einsatzdauer Werktage 6-22 Uhr gesamt ca. 3 Stunden

7. Ladetätigkeit im Freien

- Be- und Entladeart: Stapler
- Einsatzdauer Stapler Werktage 6-22 Uhr gesamt ca. 3 Stunden

8. Schalldämmmaße Außenbauteile

- Wand: Holzständerwand mit Sandwichelement
- Tore: Sektionaltor

9. Tore werden nur zur Durchfahrt von Staplern geöffnet. Ansonsten sind alle Tore und Türen während des Betriebes geschlossen.